

Ing. Rudolf Pešta, autorizovaný technik ČKAIT, *dopravní stavby, specializace nekolejová doprava*,  
Třebízského 379, 397 01 Písek, IČO 63860350.

NAVRHL/VYPRACOVAL		KRESLIL			ZHOTOVITEL		
Ing. Rudolf Pešta		Ing. Rudolf Pešta			Ing. Rudolf Pešta, autorizovaný technik ČKAIT, Třebízského 379, 39701 Písek, IČO 63860350		
OBJEDNATEL	Městys Bernartice			Č.ZAKÁZKY		Č.SOUPRAVY	
MÍSTO	k.ú. Bilinka, Svatkovice			DATUM	05/2019		
OKRES	PÍSEK			FORMÁT			
NÁZEV AKCE	Oprava místní komunikace III. třídy 40c Rakov - Kosí Hora			MĚŘÍTKO		STUPEŇ	
NÁZEV OBJEKTU					DOS		
NÁZEV VÝKRESU	Výkaz výměr			ČÁST	Č.OBJEKTU	Č.PŘÍLOHY	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace III.třídy 40c Rakov-Kosí Hora

Objekt:

**MK\_BERNARTICE\_RAKOV - SO 101 Oprava místní komunikace III.třídy**

Místo: Rakov

Datum: 29. 5. 2019

Zadavatel: Městys Bernartice

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,  
tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	340,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"celková délka 425 oboustranně"					
	VV		"šířka 40cm"					
	VV		"odvoz do vzdálenosti 7km určí Městys Bernartice"					
	VV		425*0,4*2		340,00			
	VV		Součet		340,00			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 402,50		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 425m"					
	VV		"šířka 3,3m"					
	VV		425*3,3		1 402,50			
	VV		Součet		1 402,50			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	125,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"předpoklad 12,5m3 prům tl.0,1m, tj.125m2"					
	VV		"fakturováno bude skutečné množství"					
	VV		125		125,00			
	VV		Součet		125,00			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 402,50		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 425m"					
	VV		"šířka 3,3m"					
	VV		425*3,3		1 402,50			
	VV		Součet		1 402,50			
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 402,50		0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TPK kap.7"					
	VV		"délka 425m"					
	VV		"šířka 3,3m"					
	VV		425*3,3		1 402,50			
	VV		Součet		1 402,50			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	340,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"celková délka 425 oboustranně"					
	VV		"šířka 40cm"					
	VV		425*0,4*2		340,00			
	VV		Součet		340,00			
4	K	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	12,50		0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		"ACL 16, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"měrná hmotnost 2,4 t/m3"					
	VV		"odhad množství 30l"					
	VV		"fakturováno bude skutečné množství"					
	VV		"výprava lokálních výtuků"					
	VV		12,5		12,50			
	VV		Součet		12,50			
5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 402,50		0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		"ACL 16+, tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"délka425m"					
	VV		"šířka 3,3m"					
	VV		425*3,3		1 402,50			
	VV		Součet		1 402,50			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 402,50		0,00	OTSKP 2018
	PP		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>					
	VV		"délka425m"					
	VV		"šířka 3,3m"					
	VV		425*3,3		1 402,50			
	VV		Součet		1 402,50			
9	K	93812	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD	M2	1,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace III.třídy 40c Rakov-Kosí Hora

Objekt:

**MK\_BERNARTICE\_RAKOV1 - SO 102 Oprava místní komunikace**

Místo: Rakov

Datum: 29. 5. 2019

Zadavatel: Městys Bernartice

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,  
tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	133,20		0,00	OTSKP 2018
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"celková délka 222 oboustranně"					
	VV		"šířka 30cm"					
	VV		"odvoz do vzdálenosti 7km určí Městys Bernartice"					
	VV		222*0,3*2		133,20			
	VV		Součet		133,20			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	666,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	VV		"délka 222m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		222*3,0		666,00			
	VV		Součet		666,00			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	41,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	VV		"předpoklad 4,1m3 prům tl.0,1m, tj.41m2"					
	VV		"fakturováno bude skutečné množství"					
	VV		41		41,00			
	VV		Součet		41,00			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	666,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	VV		"délka 222m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		222*3,0		666,00			
	VV		Součet		666,00			
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	666,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TPK kap.7"					
	VV		"délka 222m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		222*3		666,00			
	VV		Součet		666,00			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	133,20		0,00	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"celková délka 222 oboustranně"					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		*šířka 30cm"					
	WV		222*0,3*2		133,20			
	WV		Součet		133,20			
4	K	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	4,20		0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	WV		*ACL 16, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	WV		"měrná hmotnost 2,4 t/m3"					
	WV		"odhad množství 10t"					
	WV		"fakturováno bude skutečné množství"					
	WV		"výsrava lokálních výtluků"					
	WV		4,2		4,20			
	WV		Součet		4,20			
5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	666,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	WV		*ACL 16+, tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	WV		"délka222m"					
	WV		"šířka 3,0m"					
	WV		222*3		666,00			
	WV		Součet		666,00			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	666,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>					
	WV		"délka222m"					
	WV		"šířka 3,0m"					
	WV		222*3,0		666,00			
	WV		Součet		666,00			
9	K	93812	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD	M2	100,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>					
	WV		"očištění od vegetace ve středě komunikace 100m2"					
	WV		100		100,00			
	WV		Součet		100,00			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace III.třídy 40c Rakov-Kosí Hora

Objekt:

**MK\_BERNARTICE\_RAKOV2 - SO 103 Oprava místní komunikace**

Místo: Rakov

Datum: 29. 5. 2019

Zadavatel: Městys Bernartice

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,  
tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	296,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"celková délka 740m oboustranně"					
	VV		"šířka 50cm"					
	VV		"odvoz do vzdálenosti 7km určí Městys Bernartice"					
	VV		740*0,2*2		296,00			
	VV		Součet		296,00			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 220,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 740m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		740*3,0		2 220,00			
	VV		Součet		2 220,00			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 220,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 740m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		740*3,0		2 220,00			
	VV		Součet		2 220,00			
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 220,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TPK kap.7"					
	VV		"délka 740m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		740*3		2 220,00			
	VV		Součet		2 220,00			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	740,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"celková délka 740 oboustranně"					
	VV		"šířka 50cm"					
	VV		740*0,5*2		740,00			
	VV		Součet		740,00			
4	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 220,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV "ACL 16+, tl.50mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
			VV "délka740m"					
			VV "šířka 3,0m"					
			VV 740*3		2 220,00			
			VV Součet				2 220,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 220,00		0,00	OTSKP 2018
			PP OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
			VV "délka740m"					
			VV "šířka 3,0m"					
			VV 740*3,0		2 220,00			
			VV Součet				2 220,00	
9	K	93812	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD	M2	200,00		0,00	OTSKP 2018
			PP OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
			VV "očištění od vegetace ve středu komunikace 200m2"					
			VV 200		200,00			
			VV Součet				200,00	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace III.třídy 40c Rakov-Kosí Hora

Objekt:

**MK\_BERNARTICE\_RAKOV3 - SO 104 Oprava místní komunikace**

Místo: Rakov

Datum: 29. 5. 2019

Zadavatel: Městys Bernartice

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: Vypln údaj

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,  
tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
11	K	113315	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM	M3	30,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "SO 104 ukončení asfaltového povrchu"					
	PSC							
	VV		"SO 104 ukončení asfaltového povrchu"					
	VV		Odvoz na místo, které určí městys Bernartice odvoz do 8km"					
	VV		"počet ukončení 2"					
	VV		"délka 5m"					
	VV		"šířka 3m"					
	VV		5*3*2		30,00			
	VV		Součet		30,00			
D	2		Zakládání				0,00	
12	K	289971	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE	M2	30,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zařízení - úpravy spojí a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu "separační geotextilie 300g/m2"					
	PSC							
	VV		"délka 10"					
	VV		"šířka 3m"					
	VV		10*3		30,00			
	VV		Součet		30,00			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	76,60		0,00	OTSKP 2018
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC							
	VV		"celková délka 76,6 oboustranně"					
	VV		"šířka 50cm"					
	VV		"odvoz do vzdálenosti 7km určí Městys Bernartice"					
	VV		76,6*0,5*2		76,60			
	VV		Součet		76,60			
10	K	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	30,00		0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojí - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posítky, nátery					
	PSC							
	VV		"hutnění 97% PS"					
	VV		"délka 10"					
	VV		"šířka 3m"					
	VV		10*3		30,00			
	VV		Součet		30,00			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	214,48		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
	VV		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 76,6m"					
	VV		"šířka 2,8m"					
	VV		76,6*2,8		214,48			
	VV		Součet		214,48			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	214,48		0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
			VV "délka 76,6m"			214,48		
			VV "šířka 2,8m"					
			VV 76,6*2,8			214,48		
			VV Součet			214,48		
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	214,48		0,00	OTSKP 2018
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TPK kap.7"					
			VV "délka 76,6m"			214,48		
			VV "šířka 2,8m"					
			VV 76,6*2,8			214,48		
			VV Součet			214,48		
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	76,60		0,00	OTSKP 2018
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "celková délka 76,6 oboustranně"					
			VV "šířka 50cm"			76,60		
			VV 76,6*0,5*2			76,60		
			VV Součet			76,60		
5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	214,48		0,00	OTSKP 2018
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACL 16+, tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
			VV "délka 76,6m"			214,48		
			VV "šířka 2,8m"					
			VV 76,6*2,8			214,48		
			VV Součet			214,48		
9	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,00		0,00	OTSKP-SPK 2017
			PP Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. "obrubník okraj komunikace například BEST-MONO" "d: 1m, š: 150/120, v: 250 - 6m"					
			VV 6			6,00		
			VV Součet			6,00		
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	214,48		0,00	OTSKP 2018
			PP OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu "délka 76,6m"					
			VV "šířka 2,8m"			214,48		
			VV 76,6*2,8			214,48		
			VV Součet			214,48		