









VÝPIS MATERIÁLU VÁLCOVANÁ OCEL S 235

POL.	PROFIL	DÉLKA / PLOCHA (mb,m2)	JEDNOT. HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
1	HE 240A	93,1	60,30	5613,9
2	IPE 330	68,5	49,10	3363,4
3	IPE 100	327,4	8,10	2652,0
4	P 16	1,50	125,60	188,4
5	P 12	3,80	94,20	358,0
CELKEM (kg)				12175,7
REZERVA (PROŘEZ, SPOJ.PRVKY...) +5% (kg)				608,8
HMOTNOST CELKEM (kg)				12785

OCEL S 460 - TÁHLA

POL.	PROFIL	DÉLKA / PLOCHA (mb,m2)	JEDNOT. HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
1	Ø 16 mm	160,6	1,58	253,8
CELKEM (kg)				253,8
REZERVA (PROŘEZ, SPOJ.PRVKY...) +5% (kg)				12,7
HMOTNOST CELKEM (kg)				267

KONCOVKY A SPOJE TÁHEL JSOU NAVRŽENY V SYSTÉMU HALFEN - DETAN

STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ TRAP. PLECHY (fy=320 MPa)

POL.	PROFIL	PLOCHA (m2)	JEDNOT. HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
1	TR 35/207-0,63	492,0	6,01 kg/m2	2956,9
CELKEM (kg)				2956,9
REZERVA (PROŘEZ, PŘESAHY...) +20% (kg)				591,4
HMOTNOST CELKEM (kg)				3549

BETON (PATKY) – min. C 20/25 XC2, Dmax 22,Cl–0,2,S3

OCEL – S 235

NOVÁ TÁHLA Ø16 – OCEL – S 460

KOTEVNI ŠROUBY – 8.8.

POZNÁMKY:
– KOTVENÍ OCELOVÝCH SLoupŮ K BETONOVÝM ZÁKLADŮM Z C20/25 JE POMOCÍ PATKOVÝCH PLECHŮ A CHEMICKÝCH KOTEVÍ VH KOTEVÍ POKY
– OCELOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE HALY BUDOU PODLE ZADÁNÍ OBJEDNATELE SVAŘOVÁNY A TO NA STAVBĚ ČI V DÍLNĚ A VEŠKERÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY min. 2x ZÁKL. NATIŘENÍM
– PŘÍPOJ VŠZ PLECHŮ STŘECHY A STĚN K VAZNICÍM A PAŽDÍKŮM BUDE POMOCÍ SAMOŘEZ�의 VRUTŮ MIN. Ø4mm ě 200mm S PODLOŽKÁM (V KAŽDĚ VLNĚ)
– H.H. – HORNÍ HRANA KONSTRUKCE, S.H. – SPODNÍ HRANA KONSTRUKCE
– TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE KTEROU SI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY
– KONSTRUKČNÍ-STATICKOU ČÁST SE DOPORUČUJE KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKOU ČÁSTÍ PROJEKTU
– INVESTORŮM JE DOPORUČENO SI SJEDNAT TECHNICKÝ DOZOR STAVBY NEZÁVISLÝ NA DODAVATELI STAVBY

LEGENDA:

~ TYPY SVAR
~ JEDNOSTRANNÝ KOUTOVÝ SVAR tl. 3mm
~ OBOUSTRANNÝ KOUTOVÝ SVAR tl. 3mm

Digitálně podepsal
Ing. Milan Krecht
Datum: 2026.09.23
16:21:35 +02'00'

VYPRACOVAL		VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI		Č. PARÉ	
Ing. Milan Krecht		V.Charypar		Ing. Milan Krecht ČKAIT - 0011334			
MÍSTO STAVBY:		BERNARTICE PARC. Č.137/5; 1465/8					
STAVEBNÍK:		MĚSTYS BERNARTICE					
STAVBA:							
GARÁŽE A SKLAD NESAMOHYBNÝCH STROJŮ							
OBSAH:						DPS	
Výkresová část - ocel. konstrukce - půdorysy, řezy						09 / 2026	
						FORMÁT	
						6 x A4	
						ZAK. ČÍSLO	
						2026-059	
						MĚR.	
		1:100				Č. VÝKR.	
						D.3.4.a	