

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy: **871 – 14/17**

I. Smluvní strany**1. Objednatel: Městys Bernartice**

Náměstí Svobody 33, 398 43 Bernartice
Zastoupený Pavlem Souhradou- starostou městyse
tel.: 724 180 242
IČO: 00249530
DIČ: CZ00249530
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: Pavel Souhrada
tel.: 724 180 242, starosta.ou@bernartice.cz

2. Zhotovitel: KOČÍ a.s.

K Lipám 132, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Tomášem Kočím, statutárním ředitelem společnosti
Telefon a fax: 382 208 202, 382 208 290
E-mail: koci@koci.eu
IČO: 46683046
DIČ: CZ46683046
Bankovní spojení: Oberbank AG, číslo účtu: 7300003109/8040
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,
odd. B, vl. 536
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel společnosti
tel.: 382 208 202
- technických: Luboš Polák, výrobní ředitel
tel.: 382 208 220, 605 200 240
- stavitel: Jaroslav Humpál
tel.: 737 219 772

Název akce (označení prováděného díla): Stavební úpravy základní školy Bernartice

Místo akce: Tábořská 155/34, 398 43 Bernartice (budova ZŠ Bernartice)

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 **mění a doplňuje** takto:

Čl. II. Předmět plnění

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 7 v tomto znění:

„7. Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu ze dne 23. 8. 2018 zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.“

III. Čas plnění

Odstavec č.1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„Termíny provádění díla podle článku II. jsou následující:

- **termín zahájení prací: 1. srpna 2017**

- **termín dokončení díla: 30. října 2018“**

IV. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č.1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 an. Občanského zákoníku, jehož úplnost se nezaručuje, kdy ujednaná cena díla dle rozpočtu činí:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2017 bez DPH	2.631.121,- Kč
Cena za práce dle nabídkového rozpočtu ze dne 23. 8. 2018	111.073,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.742.194,- Kč
DPH v základní sazbě 21%	575.860,74 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 3.318.054,74 Kč“

XV. Přílohy k této smlouvě

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 2 v tomto znění:

„2. Příloha č. 2 – Podrobný položkový rozpočet dodatečných prací dle Dodatku č.1 ze dne 23. 8. 2018“

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 **nedotčena**.

V Bernarticích dne 31. 8. 2018

V Písku dne 28.8.2018




Pavel Souhrada
Starosta




Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel



KOČÍ a.s.

K Lipám 132, 397 01 Písek

tel.: 382 208 249

fax: 382 208 250

e-mail: koci@koci.eu

Nabídkový rozpočet

Název : Stavební úpravy základní školy Bernartice - dodatek č.1 - kopie
Číslo zakázky :
Stupeň dokumentace:

Firmy :

Dodavatel : KOČÍ a.s.

Cena neobsahuje DPH.

Celkem cena bez DPH: 111 073

Zpracoval : Košatka Jiří
Naposledy upravil: KJ
Poznámky :

Rekapitulace objektů

Popis	
	Cena bez DPH
01: ZŠ Bernartice – stavební úpravy	30 506,56
02: OBJEKT ZŠ BERNARTICE	101 913,18
03: VENKOVNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	- 21 346,73
	111 073,00

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis		Cena bez DPH
01: ZŠ Bernartice – stavební úpravy		30 506,56
2: Základy a zvláštní zakládání		25 585,57
91: Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací		4 920,99
02: OBJEKT ZŠ BERNARTICE		101 913,18
16: FASÁDA		101 913,18
03: VENKOVNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		- 21 346,73
86: ZPEVNĚNÉ PLOCHY		- 21 346,73
		111 073,00

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: ZŠ Bernartice – stavební úpravy						30 506,56
2: Základy a zvláštní zakládání						25 585,57
17	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	- 39,000	26,09	- 1 017,49
18	28610603	Trubka drenážní flexibilní OSMA D 110 mm	m	- 39,000	100,67	- 3 926,00
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	- 0,710	800,17	- 568,12
27	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	5,750	224,27	1 289,54
28	596211133R	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	5,750	163,47	939,93
29	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	12,500	74,86	935,76
30	28611239	Trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEEX,PVC	kus	12,500	313,99	3 924,85
31	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu	kus	1,000	10 345,63	10 345,63
32	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 951,64	13 661,47
91: Doplňující konstrukce práce pozemních komu						4 920,99
35	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	177,17	4 606,38
36	916231213R1	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250	kus	26,000	85,22	2 215,70
37	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,780	3 158,65	2 463,75
45	R – položka4	Dodávka a montáž VO (D+M sloupu VO, vč. vybavení a vč. elektrického vedení)	kus	- 1,000	12 704,83	- 12 704,83
96	91 D001	Zakrytí kolektoru betonovým panelem D+M	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00
97	91 D002	Napojení střešních svodů do gajgrů	kus	4,000	710,00	2 840,00

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
02: OBJEKT ZŠ BERNARTICE						101 913,18
16: FASÁDA						101 913,18
2	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	598,000	43,88	26 242,08
3	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	598,000	16,59	9 920,82
58	764454801R1	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm - včetně odvozu a likvidace	m	24,000	32,00	768,00
98	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	24,000	382,38	9 177,16
99	764216446	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 500 mm	m	22,000	541,97	11 923,28
100	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	22,000	74,04	1 628,98
101	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	1 003,87	1 525,89
102	91 D004	Úprava roštu pod obklad cetris - sokl	m2	68,494	85,00	5 821,99
103	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	53,500	458,40	24 524,27
104	91 D006	Přetažení původní probarvené omítky u vstupu do budovy	m2	7,940	238,00	1 889,72
105	91 D007	Oprava poškozené fólie pod parapety oken	Kč	1,000	8 491,00	8 491,00

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
03: VENKOVNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOC						- 21 346,73
86: ZPEVNĚNÉ PLOCHY						- 21 346,73
89	SP040	Flexibilní drenážní potrubí Ø100 mm	m	11,500	14,95	171,95
90	SP041	Drenážní šachty Ø315 mm výška 1m	ks	- 6,000	2 241,14	- 13 446,86
91	SP042	Štěrkový obsyp drenážního potrubí	m3	- 2,300	930,49	- 2 140,13
92	SP043	Kačírek tl. 100mm	m3	- 0,570	1 361,17	- 775,86
93	SP044	Filtrační textilie	m2	- 11,500	44,10	- 507,15
94	SP045	Nopová fólie - svislá drenáž	m2	- 6,890	56,06	- 386,25
95	SP046	Parkový obrubník do betonového lože	m	- 11,500	370,65	- 4 262,44
						111 073,00