

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO pro zakázku

č.

na dodávku stavby: **Opravy chodníků Bernartice + rekonstrukce V.O. – Bernartice náměstí, park**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Městys Bernartice
sídlo:	Nám. Svobody 33, 398 43 Bernartice
Statutární zástupce:	Pavel Souhrada, starosta
IČ:	00249530
Telefon:	724 180 242
Technický zástupce:	INVEST PK s.r.o., zastoupená: Miloš Rozhoň mobil: 776 533 353

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Zastoupený: Služby Města Milevska, spol. s r.o.

IČO: 49061186

DIČ: CZ49061186

Telefon: 382 521 362

E-mail: smmil@smmilevsko.cz

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 132064794/0300

Statutární orgán: Vít Král, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na konec článku se doplňuje nový odstavec 2.10 v tomto znění:

2.10 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu „Opravy chodníků Bernartice + rekonstrukce V.O. – Bernartice náměstí, park - Dodatek - neprováděné práce stavební a Dodatek - neprováděné práce V.O.“ zpracovaných zhotovitelem ze dne 3. prosince 2018, které je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a zároveň její přílohou.

IV. CENA ZA DÍLO

Odstavec 4.1 a 4.2 se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- 4.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy celkovou cenu ve výši 697.739,24-, Kč, (dále jen „cena díla“). Cena díla je tvořena součtem položek položkových rozpočtů.
- 4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla v CZK			
Předmět	Cena bez PDH	Částka DPH	Cena s DPH
cena původní SOD	782 462, 24		
neprováděné práce VO	- 79.790,00		
neprováděné práce stavební + dopočty	- 49.733,00		
konečná cena po dodatku č. 1	652 939,24	137 117,24	790 056,48

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Na konec článku se doplňují nové odstavce 12.17 - 12.19 v tomto znění:

12.17 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zástupců oprávněných jednat za jednotlivé smluvní strany.

12.18 Tento Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel také dva (2) stejnopisy.

12.19 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

PŘÍLOHA Č. 1 – Dodatek - neprováděné práce V.O. - změnový list (rozpočet) - odpočty

**PŘÍLOHA Č. 2 – Dodatek - neprováděné práce stavební - změnový list (rozpočet) –
přípočty a dopočty**

V Milevsku dne:

V Bernarticích dne: 12.12.2018

za zhotovitele : 12.12.2018

za objednatele:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO 49061186 DIČ CZ49061186

Vít Král, jednatel

Pavel Souhrada, starosta



Výkaz výměr D č.1 - neprováděné práce 526218- V.O. Bernartice náměstí, park								
Materiál osvětlení - 1								
č.	položka	č.v.		počet		cena bez DPH	cena bez DPH	
1	VOC	1	Svítilno - VOLTANA 5/5117/64LED/700mA/145W/NW	2	ks	10 300,00	20 600,00	
2	VOC	1	Svítilno - ZELA/6303SY/16LED/500mA/WW/27W/CLI/V60/AKZO900	2	ks	7 200,00	14 400,00	
3	VOC	1	Svítilno - ART 005 LED/10194/12°/18LED/NW/35W	1	ks	7 600,00	7 600,00	
4	VOC	1	Kruhová clona pro ART 005	1	ks	1 200,00	1 200,00	
5	VOC	1	Držák svítidla ART	1	ks	1 794,00	1 794,00	
6	VOC	1	Stožár JB10 159/108/89	2	ks	0,00	0,00	
7	VOC	1	Stožár K4 133/89/60	2	ks	0,00	0,00	
8	VOC	1	Výložník V1/89-2500	2	ks	0,00	0,00	
9	VOC	1	stožárová manžeta na sloup pr. 133	2	ks	0,00	0,00	
10	VOC	1	stožárová manžeta na sloup pr. 159	2	ks	0,00	0,00	
11	VOC	1	SVORKOVNICE EKM 1261-1D2-4-16/1 pojistka E27	3	ks	0,00	0,00	
12	VOC	1	SVORKOVNICE EKM 1261-2D2-4-16/2 pojistka E27	1	ks	0,00	0,00	
13	VOC	1	pojistková hlavice GURO-F-D2-SC	5	ks	0,00	0,00	
14	VOC	1	pojistkový dotek GURO-F-D2-AS06	5	ks	0,00	0,00	
15	VOC	1	ochranný rámeček vstupu kabelů	4	ks	0,00	0,00	
16	VOC	1	pojistka E27/6A	5	ks	0,00	0,00	
17	VOC	1	kabel CYKY-J 3Cx1,5	48	m	0,00	0,00	
18	VOC	1	kabel CYKY-J 3Cx2,5	18	m	0,00	0,00	
19	VOC	1	kabel CYKY-J 4x10	182	m	0,00	0,00	
20	VOC	1	SP100/NVP1P-L-skříň do zdi	1	ks	0,00	0,00	
21	VOC	1	SP2/PVP7P/KZS	1	ks	0,00	0,00	
22	VOC	1	pojistka nožová vel.000 PNA000 16A	3	ks	0,00	0,00	
23	VOC	1	chránička DN50/41-ohebná dvouplášťová korugovaná-role	15	m	0,00	0,00	
24	VOC	1	chránička DN75/61-ohebná dvouplášťová korugovaná-role	160	m	0,00	0,00	
25	VOC	1	fólie PVC výstražná červená (152m+5%=-)	160	m	0,00	0,00	
26	VOC	1	vodič FeZn 10mm (163m+5% $\times$ 0,62kg/m=-)	106	kg	0,00	0,00	
27	VOC	1	svorka SP01 FeZn	4	ks	0,00	0,00	
28	VOC	1	svorka SU nerez	10	ks	0,00	0,00	
29	VOC	1	betonová směs C20/25-stožáry	2,776	m3	0,00	0,00	
30	VOC	1	betonová deska KD1	44	ks	0,00	0,00	
31	VOC	1	vývodka PG 13,5-venkovní provedení	2	ks	0,00	0,00	
32	VOC	1	Venkovní zásuvka 230V	2	ks	0,00	0,00	
33	VOC	1	Držák zásuvky 230V	1	ks	0,00	0,00	
34	VOC	1	Přepěťová ochrana	1	ks	0,00	0,00	
35	VOC	1	spojka SVCZ 6-35	2	ks	0,00	0,00	
35	VOC	1	cihla P25M	85	ks	0,00	0,00	
35	VOC	1	lepenka PE 35	0,25	m2	0,00	0,00	
35	VOC	1	malta MCV 011	110	kg	0,00	0,00	
35	VOC	1	plech stří. pro SR	1	ks	0,00	0,00	
35	VOC	1	betonová směs C20/25	0,2	m3	0,00	0,00	
35	VOC	1	štěrkokamen	0,093	t	0,00	0,00	
							45 594,00	
Výkaz výměr 526218- V.O. Bernartice náměstí, park								
Montáže C21M - 2								
č.	položka	č.v.		počet				
1	21081-2011	1	montáž kabelu CYKY 3x1,5 volně-bez ukončení	63	m	0,00	0,00	
2	21081-2033	1	montáž kabelu CYKY 4x10 volně-bez ukončení	182	m	0,00	0,00	
3	21010-0173	1	ukončení kabelu se zapojením do 3x1,5	15	ks	0,00	0,00	
4	21010-0251	1	ukončení kabelu se zapojením do 4x10	10	ks	0,00	0,00	
5	21020-4011	1	montáž ocel. stožáru do 12m	4	ks	0,00	0,00	
6	21020-4201	1	montáž elektrovýzbroje 1 okruh	3	ks	0,00	0,00	
7	21020-4202	1	montáž elektrovýzbroje 2 okruh	1	ks	0,00	0,00	
8	21022-0020	1	montáž vodiče v zemi, do 120mm2	163	m	0,00	0,00	
9	21022-0301	1	montáž zemnicí svorky se 2 šrouby	4	ks	0,00	0,00	
10	21022-0302	1	montáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby	10	ks	0,00	0,00	

11	21028-0211	1	měření zemniče	1	ks	0,00	0,00
12	21010-1233	1	spojkování kabelů	2	ks	0,00	0,00
13	21019-1510	1	montáž pojistkové skříně SP100	2	ks	0,00	0,00
14	-	1	montáž držáku zásuvky osazení do země, osazení zásuvky na pilíř	2	hod	0,00	0,00
	21028-0001	1	Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00
						0,00	0,00
			Montáže 800-741 - 3			0,00	0,00
1	74137-3003	1	montáž venkovního svítidla s krytem na sloup	5	ks	0,00	0,00
							0,00

Výkaz výměr
526218- V.O. Bernartice náměstí, park

Zemní práce C46M-4


č.	položka	č.v.		počet			
1	46001-0025	1	vytyčení kabelu v zastavěném prostoru	0,145	km	0,00	0,00
	46001-0025	1	vytyčení inženýrských sítí zastavěném prostoru	0,145	km	0,00	0,00
2	46005-0703	1	hloubení jámy pro stožár VO, tř. 3	4	ks	0,00	0,00
3	46007-0753	1	jáma ručně v tř.3, podvrt, pilíř	1	ks	0,00	0,00
5	46008-0034	1	základ monolit., bez bednění, tř.C20/25 (0,0,8x0,0,8x1,7)x2	2,176	m3	0,00	0,00
6	46008-0034	1	základ monolit., bez bednění, tř.C20/25 (0,5x0,5x1,2)x2	0,6	m3	0,00	0,00
7	46008-0201	1	zřízení bednění základu (0,8x1,7x4)x2	10,88	m2	0,00	0,00
8	46008-0201	1	zřízení bednění základu (0,5x1,2x4)x2	4,8	m2	0,00	0,00
9	46008-0301	1	odstranění bednění základu	15,68	m2	0,00	0,00
10	46015-0133	1	hloubení kab. rýhy ručně v tř.3, 35/50cm	68	m	0,00	0,00
11	46015-0163	1	hloubení kab. rýhy ručně v tř.3, 35/80	77	m	0,00	0,00
13	46020-1611	1	zarovnání kab. rýhy po výkopu strojně do 50cm	145	m	0,00	0,00
15	46047-0011	1	provizorní zajištění kabelu při křížení	24	m	0,00	0,00
16	46047-0012	1	provizorní zajištění kabelu při souběhu	68	m	0,00	0,00
17	46049-0014	1	krytí kabelu fólií š. 40cm	160	m	0,00	0,00
18	46051-0064	1	položení chr. do rýhy bez výkopu s obsypem do 10cm	175	m	0,00	0,00
20	46056-1821	1	zásyp kabel. rýhy strojně v zástavbě ve vrstvách v. hutnění	23,31	m3	0,00	0,00
21	46062-0007	1	zatravnění v rovině	60	m2	12,00	720,00
22	46062-0013	1	provizorní úprava terénu se zhutněním tř.3	60	m2	26,00	1 560,00
23	46042-1001	1	kabelové lože z písku 5cm nad kabel	145	m	0,00	0,00
24	46050-0002	1	oddělení kabelů z betonových desek	24	m	75,00	1 800,00
25	46040-0021	1	pažení jam do hloubky 2m	4	m2	0,00	0,00
26	46010-0121	1	odstranění pažení jam do hloubky 2m	4	m2	0,00	0,00
27	46003-0092	1	vytrhání obrub ležatých chodníkových	8	m	0,00	0,00
28	46065-0182	1	osazení obrub ležatých chodníkových	8	m	180,00	1 440,00
29	46003-0193	1	řezání spáry v živici přes 5cm do 10cm	140	m	75,00	10 500,00
30	46003-0173	1	odstranění živice přes 5cm do 10cm	28,4	m2	150,00	4 260,00
32	46065-0052	1	podkladová vrstva ze štěrkodrtě přes 5 do 10cm	28,4	m2	0,00	0,00
33	46065-0042	1	podkladová vrstva ze štěrkopísku 5cm do 10cm	28,4	m2	0,00	0,00
34	46065-0135	1	asfaltový kryt přes 5cm do 10cm	28,4	m2	490,00	13 916,00
35	46027-0191	1	zazdění skříně hl. do 30cm, v. do 60cm, š.přes 30 do 45cm	2	ks	0,00	0,00
36	46027-0142	1	zděný pilíř pro skřín výšky 105, šířky přes 75-90cm	1	ks	0,00	0,00
							34 196,00

Výkaz výměr
526218- V.O. Bernartice náměstí, park

Geodetické práce - 5

1	sml. cena	1	zaměření stavby - pevná částka-aktualizace polohopisu	1	ks	0,00	0,00
2	sml. cena	1	zaměření trasy kabelu	145	m	0,00	0,00
3	sml. cena	1	zpracování dokumentace a předání stavby uživateli	2	ks	0,00	0,00
							0,00

Dodatek	neprováděné práce - VO - celkem						79 790,00
---------	---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------



Zakázka:

Chodníky Bernartice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01				
001: Zemní práce	49 733	1,8	10 444	60 177
004: Vodorovné konstrukce	12 167		2 555	14 723
005: Komunikace	-4 774	-2,0	-1 003	-5 777
0051: Betonová dlažba-chodník nepojížděný				
0052: Betonová dlažba-chodník pojížděný	-21 734	-11,6	-4 564	-26 298
008: Trubní vedení				
009: Ostatní konstrukce a práce	61 889	15,4	12 997	74 886
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě				
721: Vnitřní kanalizace	2 185	0,0	459	2 644
V03: Zařízení staveniště				
Celkem (bez DPH)	49 733			
DPH	10 444			
DPH 21 % ze základny: 49 733	10 444			
Celkem (včetně DPH)	60 177			

