

SMLOUVA O DÍLO

č.10/2020

na realizaci stavby: **Bernartice - chodníky Bechyňská ulice**
Projekt bude spolufinancován ze státního rozpočtu ČR – z prostředků SFDI.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městys Bernartice**
sídlo: Nám. Svobody 33, 398 43 Bernartice
Statutární zástupce: Pavel Souhrada, starosta
IČ: 00249530
Telefon: 724 180 242
Technický zástupce:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **PROMO REAL GROUP s.r.o.**
Zastoupený: Radek Maršálek
IČO: 29093236
DIČ: CZ29093236
Telefon: 733 514 946
E-mail: promoreal@seznam.cz
Peněžní ústav: ČESKÁ SPOŘITELNA
Číslo účtu: 4179089399/0800
Statutární orgán: Radek Maršálek

(dále jen zhotovitel)

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Pavel Souhrada, starosta
Zhotovitel: Radek Maršálek, jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

Objednatel:
Zhotovitel: Radek Maršálek

Zástupcem zhotovitele na stavbě je Jakub Maršálek, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla: **Bernartice chodníky Bechyňská ulice**

2.2. Místo: **Městys Bernartice**

2.3. Blížeší popis:

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen zadávací dokumentací, a to zejména situací a oceněným výkazem výměr a konstrukcí

Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené PD, zadávací dokumentací, provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s výkazem výměr a obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a dodávky nutné realizovat za účelem řádného dokončení díla, pokud tyto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% ze smluvní ceny díla uvedené v článku IV. bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel 80% jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatele a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuté.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné omezitelnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

předpoklad zahájení **od 01.05.2020** po předchozím písemném vyzvání
do 31. 10. 2020 (nejpozději)

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH: 5 380 581,62 Kč

DPH: 1 129 922,14 Kč (bude účtováno dle platných předpisů v době plnění)

Cena celkem včetně DPH: 6 510 503,76 Kč
(slovy: šestmilionůpětsetdesettisícpěťsettřikorunasedmdesátšesthaléřů)

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl. IV, odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

objednatelům určenou ev.zn.akce

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatel.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací,

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost.

5.5. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba bude provedena jednorázově po předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků zjištěných při místním šetření uskutečněného za účelem vydání kolaudačního souhlasu (povolení k užívání díla). **Fakturována bude zvlášť uznatelná část a zvlášť neuznatelná část.**

Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení stavenišť, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací.

Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Originál při ukončení odevzdá objednateli. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá objednateli.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat soupisy provedených prací.

6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 8 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ a zástupce zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební suti apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby po podpisu této smlouvy, po předchozí výzvě, pokud se strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatelem.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývajících materiál, vymíňuje si objednatel právo nezačít přejímací řízení do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.

6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající z povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů vydaných v rámci SP.

6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.

6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.

6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrožily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převzetí díla, je-li termín

navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobitelné ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Zhotovitel předloží do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo harmonogram (dále jen HMG) postupu stavebních prací. Při nedodržování HMG je objednatel oprávněn pozastavit financování díla až do sjednání nápravy /soulad prací s HMG/. V tomto případě není oprávněn zhotovitel uplatňovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce z titulu neplacení díla.

10.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05% za každý den** prodlení.

10.3. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč za každý započatý den** prodlení.

10.4. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.5. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:

Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.

Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

Plnění zadávacích podmínek.

Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

11.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí a to v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora ze SFDI.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu a kontrolu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.10. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.

12.11. Zástupci obou stran uvedení v čl.I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2030.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem veřejné zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami místa realizace a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu a smlouvě, uvedeny nejsou (předvídatelné vícepráce) a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

12.15. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

12.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Příloha: Výkazy výměr - položkové rozpočty

V Plzni dne: 21.04.2020

za zhotovitele :

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň
IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236
Tel.: +420 733 514 946

.....
Radek Maršálek, jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.

V Bernarticích dne: 21.04.2020

za objednatele:



.....
Pavel Souhrada, starosta
Městys Bernartice

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: A. UZNATELNÁ ČÁST - Bernartice -chodníky Bechyňská ulice

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 409 828,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 409 828,92	926 064,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 335 892,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň

IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236

Tel.: +420 733 514 946

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: A. UZNATELNÁ ČÁST - Bernartice -chodníky Bechyňská ulice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 409 828,92	5 335 892,99
1	SO 101 a 102	4 296 328,92	5 198 557,99
2	Vedlejší a ostatní náklady	113 500,00	137 335,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A. UZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice

Objekt:

1 - SO 101 a 102

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.12.1899

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 296 328,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 296 328,92	21,00%	902 229,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 198 557,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň

IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236

Tel.: +420 733 514 946

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A. UZNATELNÁ ČÁST - Bernartice -chodníky Bechyňská ulice
Objekt: 1 - SO 101 a 102

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		4 296 328,92
HSV - Práce a dodávky HSV		4 296 328,92
1 - Zemní práce		507 111,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce		264 750,00
4 - Vodorovné konstrukce		3 456,00
5 - Komunikace		1 837 297,55
8 - Trubní vedení		240 388,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 374 910,12
99 - Přesun hmot		126 133,32
997 - Přesun sutě		68 416,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

A. UZNATELNÁ ČÁST - Bernartice -chodníky Bechyňská ulice

Objekt:

1 - SO 101 a 102

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 296 328,92

D HSV Práce a dodávky HSV

4 296 328,92

D 1 Zemní práce

507 111,05

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	186,000	40,00	7 440,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
	VV		(54+2+5+6+26)*2		186,000		
2	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	186,000	40,00	7 440,00
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 753,900	30,00	52 617,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	VV		"pod bouraným chodníkem"1753,9		1 753,900		
4	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	20,000	50,00	1 000,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
	VV		"přípojky vpustí"(5*2+7*2+1)*0,8		20,000		
5	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 753,900	30,00	52 617,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
	VV		"levá strana"746*1,5		1 119,000		
	VV		"pravá strana" 163*1,5		244,500		
	VV		(587-343)*1,6		390,400		
6	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	40,000	100,00	4 000,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	VV		"přípojky vpustí"(5*2+7*2+1)*1,6		40,000		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 035,000	40,00	41 400,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	VV		"levá strana" 745		745,000		
	VV		"pravá strana " 750		750,000		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -460		-460,000		
8	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1 035,000	35,00	36 225,00
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
	VV		1495-460		1 035,000		
	VV		Součet		1 035,000		
9	K	113205112	vybourání uliční vpustí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	227,150	90,00	20 443,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
11	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,600	500,00	28 800,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		"přípojky vpusti"(6+7+7+6+7+7*2+1)*1,5*0,8		57,600		
	VV		Součet		57,600		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	284,750	200,00	56 950,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		742,8*0,1+483,1*0,2		170,900		
	VV		"přípojky vpusti"(6+7+7+6+7+7*2+1)*1,5*0,8		57,600		
	VV		"odkopávka pro palisády" 150*(1,5*0,5)*0,5		56,250		
	VV		Součet		284,750		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	284,750	10,00	2 847,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		742,8*0,1+483,1*0,2		170,900		
	VV		"přípojky vpusti"(6+7+7+6+7+7*2+1)*1,5*0,8		57,600		
	VV		"odkopávka pro palisády" 150*(1,5*0,5)*0,5		56,250		
	VV		Součet		284,750		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	284,750	25,00	7 118,75
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	512,550	150,00	76 882,50
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
	VV		284,75*1,8		512,550		
	VV		Součet		512,550		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,480	95,00	3 465,60
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
	VV		"přípojky vpusti"(6+7+7+6+7+7*2+1)*1,5*0,8		57,600		
	VV		"odpočet lože a obsypu potrubí"-17,28-3,84		-21,120		
	VV		Součet		36,480		
17	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	17,280	600,00	10 368,00
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		"přípojky vpusti"(6+7+7+6+7+7*2+1)*0,8*0,45		17,280		
	VV		Součet		17,280		
18	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	102,144	300,00	30 643,20
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
	VV		"obsyp porubí"17,28*1,9		32,832		
	VV		"zásyp rýh"36,48*1,9		69,312		
	VV		Součet		102,144		
19	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m3	238,800	35,00	8 358,00
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		"levá strana"(866-746)*2		240,000		
	VV		"pravá strana" (343-163)*2,8		504,000		
	VV		(812-587)*2		450,000		
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	238,800	90,00	21 492,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"ornice" 238,8		238,800		
	VV		Součet		238,800		
21	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	238,800	80,00	19 104,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
VV			"ornice na meziskládku a zpět pro ohumusování"238,8		238,800		
VV			"ohumusování= neuznatelná položka"				
VV			Součet		238,800		
22	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	2 979,800	5,00	14 899,00
PP			Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			vjPu+vjLu+chL+chP		2 979,800		
VV			Součet		2 979,800		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				264 750,00
23	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	150,000	550,00	82 500,00
PP			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
VV			"levá strana" (22+47,2+4,4)*1		73,600		
VV			"pravá strana" 4,4+20,6+51,4		76,400		
24	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	1 350,000	135,00	182 250,00
PP			palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm				
VV			150*9,0		1 350,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				3 456,00
25	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	3,840	900,00	3 456,00
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm				
VV			"přípojky vpusti"(6+7+7+6+7+7*2+1)*0,8*0,1		3,840		
D 5			Komunikace				1 837 297,55
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 16/32 tl 150 mm	m2	2 576,700	115,00	296 320,50
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			chL+chP		2 496,700		
VV			"přípojky vpusti"(5*2+7*2+1)*1,6*2		80,000		
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	483,100	147,00	71 015,70
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			vjLu+vjPu		483,100		
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	302,000	330,00	99 660,00
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
VV			"doplnění podél nových obrubníků" 850*2*0,2		340,000		
VV			"přípojky vpusti"(5*2+7*2+1)*1,6		40,000		
VV			"odpočet neuznatelných výměr" (151+224+5+10)*0,2*-1		-78,000		
29	K	565175123	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š přes 3 m	m2	40,000	550,00	22 000,00
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm				
VV			"přípojky vpusti"(5*2+7*2+1)*1,6		40,000		
30	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	40,000	15,00	600,00
PP			Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2				
VV			"přípojky vpusti"(5*2+7*2+1)*1,6		40,000		
31	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	342,000	15,00	5 130,00
PP			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2				
VV			"přípojky vpusti"(5*2+7*2+1)*1,6*2		80,000		
VV			"doplnění podél nových obrubníků" 850*2*0,2		340,000		
VV			"odpočet neuznatelných výměr" (151+224+5+10)*0,2*-1		-78,000		
32	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	302,000	235,00	70 970,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
VV			"doplnění podél nových obrubníků" 850*2*0,2		340,000		
VV			"přípojky vpusti"(5*2+7*2+1)*1,6		40,000		
VV			"odpočet neuznatelných výměr" (151+224+5+10)*0,2*-1		-78,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 496,700	195,00	486 856,50
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
	VV		"Chodník levá strana"13,4+101,2+40,8+1,7+68,7+8,7+46,8+9,7+24,8+18,5+1,8+19,9+10,5+27,6+35,4+23+59,6+66,6+20,7+15,7+11,9+30,6+20,6+19,8+22,6+39,4+20,5		780,500		
	VV		122+57,3+23,5+70,8+6,5+10,4+90,5+80,3+29,8+21,7+51,6+11,3		575,700		
	VV		"chodník pravá strana"2,2+40,2+12,9+39,2+10,2+9,6+51+20,3+21,5+69,6+34,6+3,9+72,4+61,7+44,3+73,5+25,6+29,6+39,9+1,5+57,7+50,8+13,2+31,8+115,5+44,8		977,500		
	VV		20,6+83+3+15,4+22,8+18,2		163,000		
34	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2 433,908	180,00	438 103,44
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	VV		chL*1,01		1 369,762		
	VV		chP*1,01		1 151,905		
	VV		"odpočet signální levá strana"signchL*-1,01		-46,702		
	VV		"odpočet signální pravá strana"signchP*-1,01		-41,057		
35	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	87,759	650,00	57 043,35
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
	VV		signchL*1,01		46,702		
	VV		signchP*1,01		41,057		
36	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	483,100	220,00	106 282,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
	VV		"vjezdy levá strana uznatelné" 8,2+8,6+7,7+6,4+6,4+5+6+4,3+4+5,2+10,1+9,1+6+5,8+18,2+6,7+6,5+6+8,9+8,5+9,4+7,7+7,9+7,2+3,9+11,4+8,2+9,6+8,2+4+9,4+1,5		236,000		
	VV		7,2+6,1+7,3+6,6		27,200		
	VV		"vjezdy pravá strana uznatelné"7,6+8,2+10,8+6,5+4,4+7,2+6,5+4,4+7,2+11,9+8,3+10,3+9+10,1+8,8+10,1+9,4+11,2+10,1+6,1+7,5+5,4+6,8+10,4+4,8+9,3+7,6		219,900		
37	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	390,729	300,00	117 218,70
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná				
	VV		vjLu*1,01		265,832		
	VV		vjPu*1,01		222,099		
	VV		"odpočet sign. dl. Levá strana uzn."signvjLuzn*-1,01		-51,752		
	VV		"odpočet sign. dl. pravá str. uzn."sigvjPuzn*-1,01		-45,450		
38	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	97,202	680,00	66 097,36
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná				
	VV		signvjLuzn*1,01		51,752		
	VV		sigvjPuzn*1,01		45,450		
D 8			Trubní vedení				240 388,00
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	48,000	130,00	6 240,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160				
	VV		"přípojky vpustí"(6+7+7+6+7+2+1)*1		48,000		
40	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	52,800	280,00	14 784,00
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8				
	VV		48*1,1		52,800		
41	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	26,000	200,00	5 200,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
	VV		13*2		26,000		
	VV		Součet		26,000		
42	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	26,260	400,00	10 504,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			koleno kanalizační PVC KG 160x45°				
43	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální				
44	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	3,000	500,00	1 500,00
PP			vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny				
45	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000	420,00	1 260,00
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm				
46	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000	500,00	1 500,00
PP			dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm				
47	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	3,000	500,00	1 500,00
PP			skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm				
48	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,000	500,00	1 500,00
PP			skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm				
49	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	750,00	2 250,00
PP			koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm				
50	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, a vybourání vpusti	kus	1,000	450,00	450,00
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg				
51	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250				
52	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
PP			mříž vtoková litinová plochá 500x500mm				
53	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	32,000	2 500,00	80 000,00
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže				
54	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
55	K	899721112	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200	m	48,000	25,00	1 200,00
PP			Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200				
56	K	R 17	napojení potrubí do stávající kanalizace -sedlovou tvarovkou	kus	13,000	6 500,00	84 500,00
PP			napojení potrubí do stávající šachty				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 374 910,12
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 257,500	220,00	276 650,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
VV			silobrl+silobrp		1 257,500		
58	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	848,905	100,00	84 890,50
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm				
VV			silobrl*1,01		797,900		
VV			"odpočet nájezdových" najobrl*-1,01		-167,660		
VV			silobrp*1,01		472,175		
VV			"odpočet nájezdových" najobrp*-1,01		-148,470		
VV			"odpočet přechodových" 104*-1,01		-105,040		
59	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	316,130	100,00	31 613,00
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
VV			najobrl*1,01		167,660		
VV			najobrp*1,01		148,470		
60	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	105,040	370,00	38 864,80
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
VV			obrpř*1,01		105,040		
61	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 255,000	190,00	238 450,00
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"levá strana uznatelné"7,6+4+50,5+5+5+2+22+12+2,5+29+5,8+9,3+11,2+1 0+6,1+8,6+8,6+1,6+19,5+25+29+5+47,4+14+35		375,700		
	VV		17,1+13,2+34,5+8+83-4,3-3-3		142,500		
	VV		"pravá strana uznatelné" 6,3+9,7+10,4+6,4+19,9+6,4+7+24,5+7,8+10,8+8,6+2		119,800		
	VV		2+33+3,6+5+3,4+5,4+5+1,++15+4,7+5,8+4,8+4,3+5,4+4,8		103,200		
	VV		34,3+4+8+8,3+19,9+5,1+8,5+3,2+1,5+2,6+10,5+4+12,3+15,6 +4,9+1,8+2,9+9,4+13,8+11,4		182,000		
	VV		213,7-4,7-4,8-4,3-5,4-4,8-4-5,1-3,2-3+12,3+150,5-5,4		331,800		
62	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	1 267,550	50,00	63 377,50
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm				
	VV		záhobruzn*1,01		1 267,550		
63	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	1 098,000	120,00	131 760,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		"podél bouraných obrubníků" 1495		1 495,000		
	VV		"připojky vpusti"(5*2+7*2+1)*2+13*1		63,000		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -460		-460,000		
	VV		Součet		1 098,000		
64	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	1 098,000	40,00	43 920,00
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm				
	VV		"připojky vpusti"(5*2+7*2+1)*2+13*1		63,000		
	VV		"podél bouraných obrubníků" 1495		1 495,000		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -460		-460,000		
	VV		Součet		1 098,000		
65	K	599142111	Úprava záhlvy dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	1 098,000	120,00	131 760,00
	PP		Úprava záhlvy dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm				
66	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	43,700	430,00	18 791,00
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm				
	VV		2,3+3,4+5,4+4,7+4+5,1+4+4,9+5,3+4,6		43,700		
67	M	56241002	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světla š 100mm	m	43,700	1 000,00	43 700,00
	PP		žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světla š 100mm				
68	M	59227013	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm	m	87,400	1 000,00	87 400,00
	PP		rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm				
	VV		43,7*2		87,400		
69	M	56241411	svislé odtokové hrdlo DN 100 pro žlab z PE š 100mm	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
	PP		svislé odtokové hrdlo DN 100 pro žlab z PE š 100mm				
70	M	56241406	čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 100 mm	kus	20,000	1 500,00	30 000,00
	PP		čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 100 mm				
71	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	22,000	50,00	1 100,00
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm				
72	K	R05	posun stožáru VO	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		posun stožáru VO				
73	K	R105	přemístění poštovní schránky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
74	K	R106	zrušení stožáru VO s odpojením el. kabelu a spojkou	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
D	99		Přesun hmot				126 133,32
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 102,222	60,00	126 133,32
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D	997		Přesun sutě				68 416,20
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	916,278	40,00	36 651,12
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		916,278		916,278		
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	916,278	10,00	9 162,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV					916,278		
78	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	150,682	150,00	22 602,30
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
VV					150,682		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A. UZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.12.1899

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 500,00	21,00%	23 835,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 335,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

21.4.2020





Razítko

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň
IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236
Tel: +420 733 514 948

21.4.2020

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A. UZNATELNÁ ČÁST - Bernartice -chodníky Bechyňská ulice
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	113 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	113 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	38 500,00
VRN5 - Finanční náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

A. UZNATELNÁ ČÁST - Bernartice -chodníky Bechyňská ulice

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 113 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou. Položka zahrnuje:
- Zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v terénu, kde jsou navrženy výkopové práce.
- Zajištění vyjádření správců podzemních sítí, vytyčení podzemních sítí jejich správci na náklady zhotovitele a jejich vyznačení v terénu pro potřeby vlastní realizace stavebních prací.
- Před začátkem výstavby si zhotovitel zdokumentuje výchozí stav okolních objektů, které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. Rozsah pasportizace bude zvolen podle technologie provádění prací a dále s ohledem na zjevný stav objektů, které by mohly být

2	K	013254000	zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby. Položka zahrnuje:
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby stavby vypracované oprávněným geodetem
- Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + elektronická forma na CD (s předepsanými formáty doc., xls., dwg., dxf.)
Zhotovitel zajistí vypracování geometrických plánů v celém rozsahu stavby, geometrické plány budou předány objednateli v 6 vyhotoveních.

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

3	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO, DIR	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi. Položka zahrnuje:
- Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele.
- Zajištění správního rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu.
- Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací.
- Do ceny položky bude zahrnuto vypracování návrhu dopravních opatření a dočasného dopravního značení a jeho projednání, náklady na zajištění uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náhrady veřejným dopravním za objížděné trasy po dobu trvání objížděk a uzavírek.
- Dále budou zahrnuty náklady na oznámení obyvatelům dotčených nemovitostí, kde bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů podle podmínek výkopového povolení.

D VRN4 Inženýrská činnost 38 500,00

4	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - účast geologa na zkouškách hutnění pláně pro komunikaci	kpl	10,000	3 500,00	35 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžové

5	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

PP

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky Rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou

D VRN5 Finanční náklady 10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	053103000	Místní poplatky - zábor pozemku - komunikace III.tř.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

PP

Finanční náklady poplatky místní poplatky

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: B. NEUZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

970 752,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	970 752,70	203 858,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 174 610,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

21.4.2020

Datum a podpis:



Razítko



Datum a podpis:

21.4.2020


PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň

IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236

Tel.: +420 733 514 048

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: B. NEUZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		970 752,70	1 174 610,77
1	chodníky neuznatelné náklady	930 252,70	1 125 605,77
2	vedlejší a ostatní náklady	40 500,00	49 005,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B. NEUZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice

Objekt:

1 - chodníky neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.12.1899

IČ:

DIČ:

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

930 252,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 252,70	21,00%	195 353,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 125 605,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

21.4.2020

Datum a podpis:



Razítko

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň
IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236
Tel: +420 730 514 043

21.4.2020

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: B. NEUZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice
Objekt: 1 - chodníky neuznatelné náklady

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		930 252,70
HSV - Práce a dodávky HSV		930 252,70
1 - Zemní práce		128 173,75
5 - Komunikace		393 714,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		394 009,40
99 - Přesun hmot		21 364,80
997 - Přesun sutě		14 355,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: B. NEUZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice
 Objekt: 1 - chodníky neuznatelné náklady

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							930 252,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				930 252,70
D	1		Zemní práce				128 173,75
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	326,700	20,00	6 534,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	VV	neuznvl	"pod bouranými vjezdy levá strana" 14,5+7,3+4,8+5,8+4,4+5,8+5,4+11,8+8+6,9+18+9+8,4+9,5+8,7+9,5+9,5+11,1+9,6+10,4+7,5+10,6+2,6+15+7,8+6,4+1,6+1,8+1,8+6		239,500		
	VV	neuznvp	"pravá strana" 10,5+2+9,3+8,5+1,7+1,3+6,4+7,1+5,4+3,5+2,4+2,6+2+1,5+4,4+4,4+14,2		87,200		
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	326,700	28,00	9 147,60
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
	VV		"pod bouranými vjezdy levá strana" 14,5+7,3+4,8+5,8+4,4+5,8+5,4+11,8+8+6,9+18+9+8,4+9,5+8,7+9,5+9,5+11,1+9,6+10,4+7,5+10,6+2,6+15+7,8+6,4+1,6+1,8+1,8+6		239,500		
	VV		"pravá strana" 10,5+2+9,3+8,5+1,7+1,3+6,4+7,1+5,4+3,5+2,4+2,6+2+1,5+4,4+4,4+14,2		87,200		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	460,000	40,00	18 400,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	VV		"levá strana" 85		85,000		
	VV		"pravá strana" 151+224		375,000		
4	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	460,000	35,00	16 100,00
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
	VV		460		460,000		
	VV		Součet		460,000		
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	32,550	100,00	3 255,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		"rozšíření vozovky levá strana" (16+45)*0,35		21,350		
	VV		"rozšíření vozovky pravá strana" 32*0,35		11,200		
	VV		Součet		32,550		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,550	200,00	6 510,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		32,55		32,550		
	VV		Součet		32,550		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,550	10,00	325,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		"rozšíření vozovky levá strana" (16+45)*0,35		21,350		
	VV		"rozšíření vozovky pravá strana"32*0,35		11,200		
	VV		Součet		32,550		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,550	15,00	488,25
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		32,55		32,550		
	VV		Součet		32,550		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	58,590	150,00	8 788,50
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
	VV		32,55*1,8		58,590		
	VV		Součet		58,590		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	149,840	90,00	13 485,60
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"ornice" 749,2*0,2		149,840		
	VV		Součet		149,840		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	149,840	50,00	7 492,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
	VV		"ornice z meziskládky zpět pro ohumusování"149,84		149,840		
	VV		Součet		149,840		
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	749,200	30,00	22 476,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		"pravá strana" 11+1,2+28+37+49+22,5+81,5+36+36,2+50,8+24,6		377,800		
	VV		"levá strana"38+14,5+34,4+7,5		94,400		
	VV		"za záhon. obrubníky levá strana"(8+35+13+17+35+14+47+29+25+19+29+2+21+22+2+50)*0,5		184,000		
	VV		"za záhon. obrubníky pravá strana" (6+10+10+6+20+25+20+51+9+13+11+5)*0,5		93,000		
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	749,200	18,00	13 485,60
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
14	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	11,238	150,00	1 685,70
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		749,2*0,015		11,238		
D	5		Komunikace				393 714,00
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16/32 tl 150 mm	m2	186,000	115,00	21 390,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"rozšíření vozovky" (16+45+32)*2		186,000		
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	326,700	147,00	48 024,90
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		neuznvl		239,500		
	VV		neuznvp		87,200		
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	171,000	330,00	56 430,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
	VV		"rozšíření vozovky" (16+45+32)*1		93,000		
	VV		"doplnění podél nových obrubníků"(151+224+10+5)*0,2		78,000		
18	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	93,000	550,00	51 150,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm				
	VV		"rozšíření vozovky" 16+45+32		93,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	171,000	15,00	2 565,00
	PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2				
	VV		"rozšíření vozovky" 16+45+32		93,000		
	VV		"doplnění podél nových obrubníků"(151+224+10+5)*0,2		78,000		
20	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	264,000	15,00	3 960,00
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2				
	VV		"rozšíření vozovky" (16+45+32)*2		186,000		
	VV		"doplnění podél nových obrubníků"(151+224+10+5)*0,2		78,000		
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	171,000	230,00	39 330,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		"rozšíření vozovky" 16+45+32		93,000		
	VV		"doplnění podél nových obrubníků"(151+224+10+5)*0,2		78,000		
22	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	326,700	220,00	71 874,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
	VV		neuznvl+neuznvp		326,700		
23	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	329,967	300,00	98 990,10
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná				
	VV		neuznvl*1,01		241,895		
	VV		neuznvp*1,01		88,072		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							394 009,40
24	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	475,000	100,00	47 500,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		"podél nových silničních obrubníků"				
	VV		"levá strana" 85		85,000		
	VV		"pravá strana" 151+224		375,000		
	VV		"podél rozšíření vozovky levá strana" 5		5,000		
	VV		"pravá strana" 10		10,000		
	VV		Součet		475,000		
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	475,000	220,00	104 500,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
	VV		"levá strana" 85+5		90,000		
	VV		"pravá strana" 151+224+10		385,000		
26	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	379,477	100,00	37 947,70
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm				
	VV	silobrL	"siln. obrubník levá strana"(85+5)*1,01		90,900		
	VV		"odpočet nájezdových"(4,3+3+3)*-1,01		-10,403		
	VV		"odpočet přechodových" 6*-1,01		-6,060		
	VV		"pravá strana" (151+224+10)*1,01		388,850		
	VV		"odpočet nájezdových"(3,6+5+3,4+5,4+4,7+4,8+4,3+5,4+4,08+4+5,1+3,2)*-1,01		-53,510		
	VV		"odpočet přechodových"30*-1,01		-30,300		
27	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	63,913	100,00	6 391,30
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		" nájezdové levá strana"(4,3+3+3)*1,01		10,403		
	VV		" nájezdové pravá strana"(3,6+5+3,4+5,4+4,7+4,8+4,3+5,4+4,08+4+5,1+3,2)*1,01		53,510		
28	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	36,360	370,00	13 453,20
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
	VV		"levá strana" 6*1,01		6,060		
	VV		"pravá strana"30*1,01		30,300		
29	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	376,800	180,00	67 824,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				
VV			"levá strana kolem vjezdů " (2*3+4,1)+(3+1,5+2)+(2*2+3,8)+(2*1,7+3)		30,800		
VV			(2*1,6+3,5)+(4*1,6+2*2,5+1*2)+(1,8*2+3)		26,700		
VV			(2*2+5,7)+(2*2+3,9)+(2,2+1,9+3,3)+(2*4,7+3,7)		38,100		
VV			(2*2,8+3,3)+(2*2,7+3,2)+(2*2,8+3,3)+(2*2,9+3,2)		35,400		
VV			(2*2+3,7)+(2*2,4+3,7)+(2*2,9+4,1)+(2*2,6+3,4)		34,700		
VV			(2*3+3,7)+(2*2,4+3,1)+(2*2,3+4,6)+(2*2,1+1,3)		32,300		
VV			(3,9+3,5+4)+(2*1,7+4,6)+(2*1,5+4,3)+(4*0,6+3)		32,100		
VV			(2*0,6+4,3)+(4*0,6+3)+(3,2+1,7+3)		18,800		
VV			"pravá strana kolem vjezdů" (3,4+3+3,9)+(2*1,4+1,4)+(2,5+2,2+4,2)		23,400		
VV			(2*1,6+4,6)+(2*1,6+1)+(2*0,2+3,4)+(2*1+5,4)+(2*1,5+4,7)+(2*1,5+4,8)		38,700		
VV			(2*1,3+4,3)+(4*0,7+5,4+4,8)+(2*0,3+4)+(2*0,6+5,1)+(2*0,6+3,2)		35,200		
VV			(2*1+1,6)+(2*0,6+2,9)+(2*0,6+5,3)+(2*0,6+4,6)+(2*2,6+5,4)		30,600		
30	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	380,568	50,00	19 028,40
PP			obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm				
VV			376,8*1,01		380,568		
31	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	475,000	40,00	19 000,00
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm				
VV			"podél nových silničních obrubníků"				
VV			"levá strana" 85+5		90,000		
VV			"pravá strana" 151+224+10		385,000		
VV			Součet		475,000		
32	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	475,000	120,00	57 000,00
PP			Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm				
D	99		Přesun hmot				21 364,80
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	427,296	50,00	21 364,80
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D	997		Přesun sutě				14 355,55
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	221,060	40,00	8 842,40
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
VV			221,06		221,060		
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	221,060	10,00	2 210,60
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			221,06		221,060		
36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,017	150,00	3 302,55
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
VV			22,017		22,017		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B. NEUZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice

Objekt:

2 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.12.1899

IČ:

DIČ:

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 500,00	21,00%	8 505,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 005,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

21.4.2020






Datum a podpis:

Razítko

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň
IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236
Tel.: +420 733 514 943

21.4.2020



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: B. NEUZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice
Objekt: 2 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	40 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B. NEUZNATELNÁ ČÁST - Bernartice - chodníky Bechyňská ulice

Objekt:

2 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 500,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							40 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							25 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou. Položka zahrnuje: - Zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v terénu, kde jsou navrženy výkopové práce. - Zajištění vytyčení správců podzemních sítí, vytyčení podzemních sítí jejich správci na náklady zhotovitele a jejich vyznačení v terénu pro potřeby vlastní realizace stavebních prací. - Před začátkem výstavby si zhotovitel zdokumentuje výchozí stav okolních objektů, které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. Rozsah pasportizace bude zvolen podle technologie provádění prací a dále s ohledem na zjevný stav objektů, které by mohly být				
2	K	013254000	zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby. Položka zahrnuje: - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby stavby vypracované oprávněným geodetem - Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + elektronická forma na CD (s předepsanými formáty doc., xls., dwg., dxf.) Zhotovitel zajistí vypracování geometrických plánů v celém rozsahu stavby, geometrické plány budou předány objednateli v 6 vyhotoveních.				
D VRN3 Zařízení stavenišť							5 000,00
3	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO, DIR	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť dopravní značení na staveništi. Položka zahrnuje: - Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele. - Zajištění správného rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu. - Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací. - Do ceny položky bude zahrnuto vypracování návrhu dopravních opatření a dočasného dopravního značení a jeho projednání, náklady na zajištění uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náhrady veřejným dopravním za objízdné trasy po dobu trvání objízdné a uzavírek. - Dále budou zahrnuty náklady na oznámení obyvatelům dotčených nemovitostí, kde bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů podle podmínek výkopového povolení.				
D VRN4 Inženýrská činnost							10 500,00
4	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - účast geologa na zkouškách hutnění pláň pro komunikaci	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžové				
5	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky Rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou				

