

## DODATEČNÉ INFORMACE č.1

Název veřejné zakázky:	ZTV pro 9 RD Bernartice – Pod Stadionem
<b>ZADAVATEL:</b>	
Název/jméno:	Městys Bernartice
Sídlo:	Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
IČ:	00249530
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Pavel Souhrada, starosta městyse

### Dotazy č.1:

1. ve výkazu výměr na 1.etapu komunikace je odvoz sutí na skládku do 6 km - není známa autorizovaná skládka asfaltu v tomto dosahu
2. ve výkazech výměr pro komunikaci je odvoz výkopku na skládku do 10 km a ve výkazech výměr pro kanalizaci, vodovod a plynovod do 5 km - rozpor ve vzdálenosti uložení stejného odpadu a navíc není známa autorizovaná skládka výkopové zeminy v tomto dosahu
3. ve výkazech výměr chybí poplatek za skládkovné výkopové zeminy

### **Odpovědi 1:**

1. uložení bude na mezideponii a odvoz dle dohody se zhotovitelem jako vytěžovací jízda
2. výkopek bude přemístěn a uložen na pozemcích investora ve vzdálenosti do 5 a 10 km
3. výkopek bude bezplatně uložen na pozemcích investora, poplatek nebude účtován

### Dotazy č.2:

#### **1. ZEMNÍ PRÁCE – POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ ZEMINY**

Součástí soupisu prací není položka poplatku za skládkování přebytečné zeminy. Soupis prací obsahuje pouze odvoz na skládku do vzdálenosti do 5 km a uložení na skládku.

Skutečně nebude poplatek za skládkování uplatňován?

(V případě doplnění poplatku do soupisu prací prosíme o uvedení kontaktu na skládku v dané dojezdové vzdálenosti, nebo o úpravu dojezdové vzdálenosti na skládku)

#### **Odpověď 1:**

Přebytečná zemina bude přemístěna a uložena na pozemcích investora ve vzdálenosti do 5 a 10 km a bude bezplatně uložena na pozemcích investora, poplatek za skládkování nebude uplatňován.

#### **2. SO 02 KANALIZACE - ČS**

V soupisu prací nejsou položky pro připojení čerpací šachty na elektroinstalaci a položky MaR ČS. Jsou tyto práce skutečně řešeny mimo toto výběrové řízení – tj. jsou součástí elektro části ZTV?

#### **Odpověď 2:**

Ano, elektroinstalace je řešena mimo tuto zakázku – je součástí elektro části ZTV. Při realizaci se předpokládá kooperace mezi zhotovitelem ZTV a zhotovitelem elektro části ZTV.

#### **3. SO 303 VODOVOD**

Součástí soupisu prací nejsou položky pro rozbor vody, revizi hydrantů a revizi vyhledávacího vodiče. Tyto práce jsou nezbytně nutné pro uvedení vodovodu do provozu a předání vodovodu pro-vozovateli. Dále dle našeho názoru chybí v soupisu prací položky pro montáž, dodávku a vystrojení vodoměrné šachty pro objekt šaten fotbalového hřiště.

#### **Odpověď 3:**

Rozbor vody si zajistí investor, revizi hydrantů žádná norma nepředepisuje, hydrant bude zkoušen v rámci předepsaných zkoušek vodovodního potrubí a revize vyhledávacího vodiče není požadována. Vodoměrná šachta pro objekt šaten fotbalového hřiště je řešena mimo tuto zakázku.

#### **4. SO 500 PLYNOVOD - PILÍŘE MĚŘENÍ**

Součástí zadávací dokumentace stavby není výstavba pilířů měření. Součástí soupisu prací jsou přípojky plynu. Pilíře měření jsou řešeny mimo toto výběrové řízení? Jsou součástí elektro části ZTV? **Upozorňujeme zadavatele, že plynovodní přípojky mohou být realizovány pouze do předem připravených pilířů měření!**

##### **Odpověď 4:**

Ano, pilíře měření jsou řešeny mimo tuto zakázku – jsou součástí elektro části ZTV. Při realizaci se předpokládá kooperace mezi zhotovitelem ZTV a zhotovitelem elektro části ZTV.

#### **5. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY**

Součástí soupisu prací nejsou položky VRN/ONS – například geodetické vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby (popř. geometrické zaměření stavby), projekt skutečného provedení stavby, vytýčení stávajících sítí v prostoru stavby..... Tyto práce jsou nezbytně nutné pro uvedení ZTV do provozu a předání provozovatelům.

##### **Odpověď 5:**

Součástí soupisu prací jsou pro všechny části ZTV u části D (komunikace – etapa I.) následující položky:

- pol.č. 59 - Práce před výstavbou - vytýčení inženýrských sítí

a

pol.č. 60 - Geodetické práce při provádění stavby

a u části E (komunikace – etapa II.) následující položky:

- pol.č. 46 - Geodetické práce před výstavbou - vytýčení průběhu vedení IS

a

- pol.č. 47 - Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby si zajistí investor - bude řešeno mimo tuto zakázku.

Dokumentace - projekt skutečného provedení stavby – investor nepředpokládá, ZTV bude provedeno dle PD.

**6. Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění/úpravu do soupisu prací nebo o prohlášení, že případné rozpory mezi soupisem prací a skutečností budou řešeny formou více/méně prací.**

##### **Odpověď 6:**

Zadavatel nebude doplňovat/upravovat soupisy prací. V případě vzniku nepředvídatelných víceprací a nebo vzniku méněprací se bude postupovat dle podmínek ZD formou dodatku SoD.

V Bernarticích dne 11.03.2021

Pavel Souhrada  
starosta městyse